

**Výpis finančních objemů v roce 2011**  
**servis, údržba, opravy, výstavba plynovodních sítí + výhled na rok 2012**  
**v areálu Letiště Ostrava, a.s. v Mošnově**

**Platby provedené Letištěm Ostrava, a.s. v roce 2011 za faktury vystavené v roce 2001:**

Veškeré sumy jsou uváděny bez DPH 19%!

**Vystavené faktury za práce provedené v roce 2011 (pravidelné smluvní platby):**

Veškeré sumy jsou uváděny bez DPH 20%!

<b>Rok 2010 – servisní činnost na plynovodních sítí v rámci smluvního vztahu</b>			
<b>datum usk. zdaň. plnění</b>	<b>číslo vystavené fa - PLYNSTAV, s.r.o.</b>	<b>popis</b>	<b>cena bez DPH</b>
31.1.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	25 944,66 Kč
28.2.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	25 944,66 Kč
31.3.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	25 944,66 Kč
30.4.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
31.5.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
30.6.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
31.7.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
31.8.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
30.9.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
31.10.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
30.11.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
6.12.2011		Revize STL průmyslového plynovodu	5 000,00 Kč
31.12.2011		Servisní činnost na plynovodech - smlouva	26 159,00 Kč
<b>Celkem za rok 2011</b>			<b>318 264,98 Kč</b>

Pozn.: Cena je smlouvou stanovena na 40 Kč za běžný metr délky plynovodu a přípojek. Každý rok vždy k 1. dubnu je provedena roční aktualizace délek, která zahrnuje úpravy na plynovodě provedené v daném období (např. výstavba nových přípojek, zrušení starých apod.). Cena za revizi je rovněž stanovena smlouvou, revize se provádí min. 1 x za 3 roky. Platby fa č. 30310, 32910, 33010 provedlo Letiště Ostrava, a.s. počátkem roku 2011.

**Předpoklad - výhled prací na STL plynovodech a přípojkách v roce 2012**

Veškeré sumy jsou uváděny bez DPH 20%!

<b>Rok 2012 – výhled</b>	
Servisní činnost na plynovodních sítích v rámci smluvního vztahu *	318 453,00 Kč
Výměna regulátorů tlaku Alz na budovách v majetku Letiště Ostrava, a.s. – předpoklad na základě dřívějších poruch	15 000,00 Kč
Nový plynovod k lakovně	2 000 000,00Kč
Odpojení plynovodu PE d 110 včetně zemních prací u budovy č. 132 naproti Free Zóně	14 000,00 Kč

Pozn.:

\* předpokládaná cena dle stavu k 8.2.2011

### **Popis stavu, výhled do roku 2012**

V roce 2010 došlo k odstranění všech zjištěných poruch (míst úniků plynu) a závad na plynovodu a přípojkách zjištěných pravidelnou roční kontrolou.

V roce 2010 byla realizována přeložka STL plynovodu PE d 110 u budov Free zóny v souvislosti s výstavbou silničního připojení letiště – provedla fy PLYNSTAV, s.r.o.

V roce 2010 byl zhotoven a zprovozněn nový plynovod PE d 90/ ocel DN 80 jako připojení pro nově budovanou lakovnu letadel – provedla fy K.T.S. montáže.

6.12.2010 byla provedena pravidelná revize celého STL průmyslového plynovodu a přípojek se soupisem zjištěných závad, návrhy opatření a termíny odstranění. Termín další provozní revize je stanoven nejpozději do 3 let, tzn. do 6.12.2013.

V současnosti není znám žádný další případ nutnosti oprav, nicméně nelze vyloučit případné zjištění neočekávaných poruch či drobných úniků plynu v rámci provádění pravidelných kontrol.

Jak je uvedeno v tabulce výše, v roce 2011 předpokládáme pouze výměnu regulátorů tlaku plynu na budovách v majetku Letiště Ostrava, a.s., dále přesné zjištění vedení trasy (kvůli zajištění věcných břemen popř. přeložky) stávajícího ocelového plynovodu DN 100/ 80 v areálu firem Behr a Crommodora a odpojení stávajícího STL plynovodu PE d 110 u budovy č. 132 v souvislosti s výstavbou kolejového napojení a s tím související změny dodavatele zemního plynu pro budovy Free zóny.

Zdaleka nejvýznamnější změnou plánovanou na rok 2012 je výstavba propojení STL plynovodu ocel DN 150 a PE d 125, čímž dojde k posílení kapacity plynovodu a bezproblémové zajištění zásobování plynem pro budovy opravny a lakovny letadel (do budoucna i centra sdílených služeb a leteckého trenážeru). Na tuto stavbu bude vyhlášeno řádné výběrové řízení a není součástí finančního předpokladu uvedeného v tabulce výše.

Pravidelná roční kontrola těsnosti plynovodu a přípojek za provozu proběhne v měsíci dubnu 2012 (nejpozději do 28.4.2012).

Celková délka plynovodu a přípojek k dnešnímu datu je uvedena níže. K datu 1.4.2012 bude na základě těchto uvedených změn provedeno odsouhlasení délek plynovodních sítí s ohledem na fakturaci servisní činnosti dle smlouvy.

### **Dimenze a délky plynovodu a přípojek celkem - stav ke dni 8.2.2012**

STL plynovody	Délka (m)
materiál PE	
PE 100 SDR 17,6 d 125	499,70

PE 80 SDR 11 d 110	500,90
PE 100 SDR 17,6 d 90	149,30
PE 80, 100 SDR 11 d 63	583,80
PE 80, 100 SDR 11 d 50	256,50
<b>Celkem PE</b>	<b>1990,20</b>
<b>materiál ocel</b>	
DN 150	2321,30
DN 100	1242,00
DN 80	1476,40
DN 50	20,30
<b>Celkem ocel</b>	<b>5060,00</b>
<b>Celkem plynovody PE + ocel</b>	<b>7050,20</b>

STL plynovodní přípojky	Délka (m)
materiál PE + ocel	
<b>celkem 60 ks</b>	<b>949,00</b>

<b>Celková délka (m) pro fakturační období 1.4.2011 - 31.3.2012 tedy bude činit – předpoklad (pokud k 1.4.2011 nedojde ke změnám):</b>	<b>7999,20</b>
--	----------------

V Mošnově

dne 8.2.2012

Zpracoval Ing. Milan Messerschmidt

LOTUS Ostrava, a.s.  
Technický provoz-energetik  
Letiště Ostrava č.p. 401  
742 01 Mošnov



